

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
77300000-3 Usługi ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 47-206 Kędzierzyn Koźle  
ul. Krasickiego 10 w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – Mały plac zabaw na powierzchni  
około 240 m<sup>2</sup>  
ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr 1312/2, obręb: Kłodnica, ul. Krasickiego 10; 47-206 Kędzierzyn Koźle  
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy  
ADRES INWESTORA : ul. Ignacego Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn Koźle  
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferty  
ADRES WYKONAWCY : j.w.  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 246.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				246.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.00</b>
2	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 25.000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) 1.590	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.590</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
4	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła 3.050	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.050</b>
5	KNR 2-31 d.2 0407-02 analogia	(Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem) - Analogia - Wykonanie krawężnika elastycznego z elementów o wym. 75x25x5 cm, kolor czerwony 63.5	m m		
				63.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.5</b>
6	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 172.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				172.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.00</b>
7	KNR 2-31 d.2 0502-06 analogia	(Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem) - Analogia - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek absorbujących upadek o wym. 500x500x45 mm, kolor pomarańczowy (hic=1.5), na podsypce z pospółki 150.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
8	KNR 2-31 d.2 0502-06 analogia	(Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem) - Analogia - Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej z płytek absorbujących upadek o wym. 500x500x45 mm, kolor niebieski (hic=1.5), na podsypce z pospółki 22.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
9	KNR 2-21 d.2 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia 71.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				71.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.00</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
10	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Zestaw zabawowy : wieża z dachem dwuspadowym, platforma kwadratowa wys. 1,2 m x 2 szt., zjeżdżalnia, most linowy, drabinka łukowa, ścianka wspinaczkowa, zjazd strażacki. 1	szt szt		
				1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
11	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Sześciangimnastyczny: ścianka wspinaczkowa, drabinka linowa x 2 szt., lina z uchwytami, lina bez uchwytów, zjazd strażacki, przepłotnia linowa. 1	szt szt		
				1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
12	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Mostek równoważnia 1	szt szt		
				1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
13	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Zestaw: huśtawka wahadłowa dwuosobowa z oparciem i huśtawka" Bocianie Gniazdo" 1	szt szt		
				1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
14	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Piramida 1	szt szt		
				1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
15	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Huśtawka wagowa 1	szt szt		
				1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
16	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Bujak - pies 1	szt		
			szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
17	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Ławka z oparciem 2	szt		
			szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
18	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci 1	szt		
			szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
19	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Wieszak na ubrania 1	szt		
			szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
20	kalk. indyw. d.3	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna 1	szt		
			szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>