

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont budynku PI. Wolności 1</b>					
1		<b>remont</b>			
1	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0405-01</b>	(12.5*4.5+4*10)*3	m <sup>2</sup>	288.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.750</b>
2	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0102-06</b>	0.25*2.35*(2.5+1.2+0.8+4.5+3.6+1+0.8+2.8+1+0.6)	m <sup>3</sup>	11.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.045</b>
3	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0107-03</b>	2.8*4.3+4.3*3.6	m <sup>2</sup>	27.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.520</b>
4	<b>KNR 2-05</b>	Hale typu ciężkiego - podciąg	t		
d.1	<b>0106-01</b>	Wzmocnienie konstrukcji stropu	t	3.750	
		1.25*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0820-03</b>	Płyty OSB	m <sup>2</sup>	78.390	
		7.44+4.99+6.53+16.04+23.39+16.02+3.98	m <sup>2</sup>	92.950	
		7.44+11.26+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+10.36+4.18	m <sup>2</sup>	93.190	
		7.44+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+11.26+10.6+4.18	m <sup>2</sup>	-72.220	
		-72.22			
				<b>RAZEM</b>	<b>192.310</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>	7.44+4.99+6.53+16.04+23.39+16.02+3.98	m <sup>2</sup>	78.390	
		7.44+11.26+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+10.36+4.18	m <sup>2</sup>	92.950	
		7.44+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+11.26+10.6+4.18	m <sup>2</sup>	93.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.530</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0613-03</b>	7.44+4.99+6.53+16.04+23.39+16.02+3.98	m <sup>2</sup>	78.390	
		7.44+11.26+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+10.36+4.18	m <sup>2</sup>	92.950	
		7.44+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+11.26+10.6+4.18	m <sup>2</sup>	93.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.530</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0216-02</b>	3.9*4.5+4.5*2.5-1.4*1.4+(3.7*4.5-1.4*1.4+2*4)*2	m <sup>2</sup>	72.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.220</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0218-02</b>	1.8*1.15	m <sup>2</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0116-01</b>	(4.5*2.72+1.4*2.8)*3	m <sup>2</sup>	48.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.480</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2003-04</b>	(4.5+6+2+(6+2+3+4.5)+6.6)*2.72	m <sup>2</sup>	94.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.112</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-04</b>	((12.6*2+8.9*2+8.6*2)*2.72-(1.02*6+1.5+0.26)*1.2)*3	m <sup>2</sup>	462.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.864</b>
13	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0930-06</b>	1.1*1.4*13+0.6*1.4*2	m <sup>2</sup>	21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.700</b>
14	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0930-07</b>	1.6*1.4*10	m <sup>2</sup>	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
15	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0930-05</b>	1*0.5+0.6*0.5	m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
16	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1026-04</b>	Wymiana drzwi zewnętrznych			
	<b>analogia</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*2.2*2	m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi	szt.		
d.1	<b>1016-02</b>	wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	22.000	
		22		<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
18	<b>KNR 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1017-02</b>	nad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	41.205	
		0.9*2.05*19+1*2.05*3		<b>RAZEM</b>	<b>41.205</b>
19	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1024-01</b>	Drzwi p-poż	m <sup>2</sup>	6.000	
	<b>analogia</b>	3*1*2		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	<b>KNR 2-02</b>	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.1	<b>0122-07</b>	13.5	m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
21	<b>KNR-W 2-02</b>	Okna poddaszy - kłapa dymna	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1016-02</b>	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22		Dostawa i montaż barierki	kpl		
d.1	<b>wycena in-</b>	1	kpl	1.000	
	<b>dywidualna</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	<b>KNR 2-02</b>	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2008-01</b>	nach na podłożu ceramicznym	m <sup>2</sup>	669.120	
		2.72*(8.5*4+12*4)*3	m <sup>2</sup>	48.480	
		(4.5*2.72+1.4*2.8)*3		<b>RAZEM</b>	<b>717.600</b>
24	<b>KNR 2-02</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2011-02</b>	wych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>	78.390	
		7.44+4.99+6.53+16.04+23.39+16.02+3.98	m <sup>2</sup>	92.950	
		7.44+11.26+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+10.36+4.18	m <sup>2</sup>	93.190	
		7.44+4.99+6.53+3.98+16.04+28.17+11.26+10.6+4.18		<b>RAZEM</b>	<b>264.530</b>
25	<b>KNR 0-12</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-06</b>	7.44+4.99+6.53+16.04+23.39+16.02+3.98	m <sup>2</sup>	78.390	
		7.44+11.26+4.99+6.53+3.98+10.36+4.18	m <sup>2</sup>	48.740	
		7.44+4.99+6.53+3.98+10.6+4.18	m <sup>2</sup>	37.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.850</b>
26	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1136-01</b>	16.04+28.17+16.04+28.17+11.26	m <sup>2</sup>	99.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.680</b>
27	<b>KNR 0-12</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-05</b>	(2.72*(2.66*4+4*2)-(1*2.05+0.9*2.05))*3	m <sup>2</sup>	140.417	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.417</b>
28	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	<b>1119-02</b>	(8.4*2+11.9*2+4.2*2+1.4*2+1*2+4.3*2+2.7*4+2.66*2+4.4*2+1*2)*3	m	267.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.960</b>
29	<b>KNR-W 2-02</b>	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1520-02</b>	2.72*(8.5*4+12*4)*3	m <sup>2</sup>	669.120	
		(4.5*2.72+1.4*2.8)*3	m <sup>2</sup>	48.480	
		(4.5+6+2+(6+2+3+4.5)+6.6)*2.72	m <sup>2</sup>	94.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>811.712</b>
30	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	łoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	811.712	
		811.712		<b>RAZEM</b>	<b>811.712</b>
31	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1120-04</b>	kombinowaną	m <sup>2</sup>	41.970	
		14.76+9.07+9.07+9.07		<b>RAZEM</b>	<b>41.970</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0507-01</b>	13.33*6.4*2	m <sup>2</sup>	170.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.624</b>
33	<b>KNR 2-02</b>	Pokrycie dachów dachówką karpiówka cementowa podwójna	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0504-06</b>	170.624	m <sup>2</sup>	170.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.624</b>
34	<b>KNR 2-02</b>	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0116-01</b>	4.5*2.72+1.4*2.8	m <sup>2</sup>	16.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.160</b>
35	<b>KNR 2-02</b>	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0202-01</b>	4.3*0.6*0.3	m <sup>3</sup>	0.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.774</b>
36	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-01</b>	4.3*0.6*0.1	m <sup>3</sup>	0.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.258</b>
37	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-03</b>	4.3*0.6*0.1	m <sup>3</sup>	0.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.258</b>
38	<b>KNR-W 2-02</b>	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-06</b>	4.3*0.3*0.8	m <sup>3</sup>	1.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.032</b>
39	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0545-04</b>	13.4*2	m	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
40	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0545-06</b>	6.7*2	m	13.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
41	<b>KNR 2-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m		
d.1	<b>0509-04</b>	13.4*2	m	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
42	<b>KNR 2-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 20 cm- z blachy z cynku	m		
d.1	<b>0511-05</b>	13.4	m	13.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
43	<b>KNR-W 2-02</b>	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.		
d.1	<b>1218-04</b>	27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
44	<b>KNR-W 2-02</b>	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2601-01</b>	13.5*10*2-(1.6*1.4*10+1.1*1.4*13+0.6*0.5+0.6*1.4*2+1*0.5)	m <sup>2</sup>	225.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.100</b>
45	<b>KNR-W 2-02</b>	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2601-05</b>	13.5*2.5*2	m <sup>2</sup>	67.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.500</b>
46	<b>KNR-W 2-02</b>	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m		
d.1	<b>2601-08</b>	(1.6+(1.4*2)*10)+(1.1+(1.4*2)*13)+0.6+0.5*2+(0.6+(1.4*2)*2)+1+0.5*2	m	76.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.900</b>
47	<b>KNR-W 2-02</b>	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2601-06</b>	((1.6+(1.4*2)*10)+(1.1+(1.4*2)*13)+0.6+0.5*2+(0.6+(1.4*2)*2)+1+0.5*2)*0.3	m <sup>2</sup>	23.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.070</b>
48		Ścianki kabin LTT	m <sup>2</sup>		
d.1		0.9*2*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
49	<b>kalk. własna</b>	Instalacja Wod-kan i co.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.1	kalk. własna	Instalacja oświetleniowa i elektryczna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Dostawa i montaż windy</b>			
51 d.2		Dostawa windy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52 d.2		Montaż windy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>